



- 施工方案:
- 1、顶面石膏板换成铝扣板
 - 2、在原地板上面铺设PVC地板胶
 - 3、墙面全铺设300×600墙砖
 - 4、纤支镜清洗室如图设置排风管道，室外风口安装防水帽。
 - 5、新安装铝合金玻璃隔断，内置推拉门，地面无滑轨。
 - 6、送风管道沿用原新风系统管道
 - 7、胃肠镜清洗室的下排风如图设置。